

Numer zadania

1. Staw ziemny dla płazów, dz. Nr 10

Opis:

Staw ziemny dla płazów pow. F=500 m², pow. l.w. 344 m², V wody 325 m³, V wykopu 691 m³

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0202-0701	ST-B-3	CPV45111200-0 Wykop koparką o pojemności 0,6 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi 5-10 t na odległość 1 km, grunt kat. I-II,	m ³	415		
2.	KNNR-1 0202-0800	ST-B-3	CPV45111200-0 Jak wyżej lecz w gruncie kat. III	m ³	276		
3.	KNNR-1 0218-0100	ST-B-3	CPV45111291-4 Mechaniczne plantowanie terenu spycharką 74 kW w gruncie kat. I-II,	m ²	3455		
4.	KNNR-1 0507-0400	ST-B-5	CPV45111291-4 Obsiew mieszanką traw rozplantowanego urobku	ha	0,3455		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT:							
Koszt robót brutto:							

Numer zadania

2. Staw ziemny dla płazów, dz. Nr 10

Opis:

Staw ziemny dla płazów pow. F=500 m², pow. l.w. 378 m², V wody 253 m³, V wykopu 526 m³

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0202-0701	ST-B-3	CPV45111200-0 Wykop koparką o pojemności 0,6 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi 5-10 t na odległość 1 km, grunt kat. I-II,	m ³	316		
2.	KNNR-1 0202-0800	ST-B-3	CPV45111200-0 Jak wyżej lecz w gruncie kat. III	m ³	210		
3.	KNNR-1 0218-0100	ST-B-3	CPV45111291-4 Mechaniczne plantowanie terenu spycharką 74 kW w gruncie kat. I-II,	m ²	2630		
4.	KNNR-1 0507-0400	ST-B-5	CPV45111291-4 Obsiew mieszanką traw rozplantowanego urobku	ha	0,263		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT:							
Koszt robót brutto:							

Numer zadania

3. Staw ziemny dla płazów, dz. Nr 47

Opis:

Staw ziemny dla płazów pow. F=500 m², pow. l.w. 439 m², V wody 337 m³, V wykopu 548 m³

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0202-0701	ST-B-3	CPV45111200-0 Wykop koparką o pojemności 0,6 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowawczymi 5-10 t na odległość 1 km, grunt kat. I-II,	m ³	329		
2.	KNNR-1 0202-0800	ST-B-3	CPV45111200-0 Jak wyżej lecz w gruncie kat. III	m ³	219		
3.	KNNR-1 0218-0100	ST-B-3	CPV45111291-4 Mechaniczne plantowanie terenu spycharką 74 kW w gruncie kat. I-II,	m ²	2740		
4.	KNNR-1 0507-0400	ST-B-5	CPV45111291-4 Obsiew mieszanką traw rozplantowanego urobku	ha	0,274		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT:							
Koszt robót brutto:							

Numer zadania

4. Staw ziemny dla płazów, dz. Nr 47

Opis:

Staw ziemny dla płazów pow. F=500 m², pow. l.w. 336 m², V wody 192 m³, V wykopu 428 m³

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0202-0701	ST-B-3	CPV45111200-0 Wykop koparką o pojemności 0,6 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowniczymi 5-10 t na odległość 1 km, grunt kat. I-II,	m ³	257		
2.	KNNR-1 0202-0800	ST-B-3	CPV45111200-0 Jak wyżej lecz w gruncie kat. III	m ³	171		
3.	KNNR-1 0218-0100	ST-B-3	CPV45111291-4 Mechaniczne plantowanie terenu spycharką 74 kW w gruncie kat. I-II,	m ²	2140		
4.	KNNR-1 0507-0400	ST-B-5	CPV45111291-4 Obsiew mieszanką traw rozplantowanego urobku	ha	0,214		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT:							
Koszt robót brutto:							

Numer zadania

5. Staw ziemny dla płazów, dz. Nr 31/1

Opis:

Staw ziemny dla płazów pow. $F=500 \text{ m}^2$, pow. l.w. 409 m^2 , V wody 277 m^3 , V wykopu 512 m^3

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0202-0701	ST-B-3	CPV45111200-0 Wykop koparką o pojemności $0,6 \text{ m}^3$ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość 1 km, grunt kat. I-II,	m^3	307		
2.	KNNR-1 0202-0800	ST-B-3	CPV45111200-0 Jak wyżej lecz w gruncie kat. III	m^3	205		
3.	KNNR-1 0218-0100	ST-B-3	CPV45111291-4 Mechaniczne plantowanie terenu spycharką 74 kW w gruncie kat. I-II,	m^2	2560		
4.	KNNR-1 0507-0400	ST-B-5	CPV45111291-4 Obsiew mieszanką traw rozplantowanego urobku	ha	0,256		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT:							
Koszt robót brutto:							

Numer zadania

6. Staw ziemny dla płazów, dz. Nr 22/5

Opis:

Staw ziemny dla płazów pow. F=600 m², pow. l.w. 559 m², V wody 380 m³, V wykopu 539 m³

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0202-0701	ST-B-3	CPV45111200-0 Wykop koparką o pojemności 0,6 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowyczymi 5-10 t na odległość 1 km, grunt kat. I-II,	m ³	323		
2.	KNNR-1 0202-0800	ST-B-3	CPV45111200-0 Jak wyżej lecz w gruncie kat. III	m ³	216		
3.	KNNR-1 0218-0100	ST-B-3	CPV45111291-4 Mechaniczne plantowanie terenu spycharką 74 kW w gruncie kat. I-II,	m ²	2695		
4.	KNNR-1 0507-0400	ST-B-5	CPV45111291-4 Obsiew mieszanką traw rozplantowanego urobku	ha	0,2695		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT:							
Koszt robót brutto:							

Numer zadania

7. Grobla ziemna, dz. Nr 3138/1

Opis:

Grobla ziemna ze ścianką szczelną, szer. kor. 4 m, wys. piętrzenia 1,30 m

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Wyszczególnienie robót	Jednn. miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0218-0200	ST-B-3	CPV 45111200-0 Przygotowanie podłoża pod nasyp - jak plantowanie terenu spycharką	m ²	155		
2.	KNNR-1 0407-0100	ST-B-3	CPV 45111200-0 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharką 74 kW w gruncie II kat.	m ³	47		
3.	KNNR-1 0202-0701	ST-B-3	CPV 45111200-0 Wykop w gruncie II kat. koparką o poj. 0,6 z dowieżeniem do 5 km	m ³	47		
4.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV 45243600-8 Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych, grubość bali 80 mm w gruncie III kat., głębokość wbicia do 3 m	m	9		
5.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV 45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie II kat.	m ³	15		
6.	K.W. 1	ST-B-6	CPV 45240000-1 Wykonanie grodzy ziemnej o wysokości do 1,5 m	szt.	1		
7.	KNNR-10 0402-0101	ST-B-5	CPV 45240000-1 Narzut kamienny w płótkach faszynowych wyplatanych 1x1	m ²	20		
8.	KNNR-10 0403-0101 0403-0201	ST-B-5	CPV 45240000-1 Podsypka z pospółki grubości 20 cm	m ²	20		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV 45262211-3 Palisada z pali średnicy 10 cm i długości 150 cm w gruncie III kat.	m	12		
10.	KNNR-10 0505-0100	ST-B-5	CPV 45111291-4 Darniowanie kożuchowe na płask z przybiciem	m ²	21		
11.	KNNR-1 0503-0500	ST-B-3	CPV 45111291-4 Plantowanie skarp i korony nasypu w gruncie II kat.	m ²	104		
12.	KNNR-1 0507-0400	ST-B-5	CPV 45111291-4 Obsiew skarp i korony grobli mieszanką traw	m ²	83		
13.	K.W. 1	ST-B-3	CPV 45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	CCP 1602699	-	Zakup gruntu do budowy grobli	m ³	47		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT:							
Koszt robót brutto:							

Numer zadania

8. Grobla ziemna, dz. Nr 3138/1

Opis:

Grobla ziemna ze ścianką szczelną, szer. kor. 4 m, wys. piętrzenia 1,81 m

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Wyszczególnienie robót	Jednn. miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0218-0200	ST-B-3	CPV 45111200-0 Przygotowanie podłoża pod nasyp - jak plantowanie terenu spycharką	m ²	576		
2.	KNNR-1 0407-0100	ST-B-3	CPV 45111200-0 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharką 74 kW w gruncie II kat.	m ³	156		
3.	KNNR-1 0202-0701	ST-B-3	CPV 45111200-0 Wykop w gruncie II kat. koparką o poj. 0,6 z dowiezieniem do 5 km	m ³	156		
4.	KNNR-10 1303-02	ST-B-5	CPV 45240000-1 Przelew czołowy-bród przejazd, szerokość dna 4 m	szt.	1		
5.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV 45243600-8 Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych, grubość bali 80 mm w gruncie III kat., głębokość wbicia do 3 m	m	15		
6.	KNNR-10 0402-0101	ST-B-5	CPV 45240000-1 Narzut kamienny w płotkach faszynowych wyplatanych 1x1	m ²	42		
7.	KNNR-10 0403-0101 0403-0201	ST-B-5	CPV 45240000-1 Podsypka z pospółki grubości 20 cm	m ²	42		
8.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV 45262211-3 Palisada z pali średnicy 10 cm i długości 150 cm w gruncie III kat.	m	16		
9.	KNNR-10 0505-0100	ST-B-5	CPV 45111291-4 Darniowanie kożuchowe na płask z przybiciem	m ²	36		
10.	KNNR-1 0503-0500	ST-B-3	CPV 45111291-4 Plantowanie skarp i korony nasypu w gruncie II kat.	m ²	365		
11.	KNNR-1 0507-0400	ST-B-5	CPV 45111291-4 Obsiew skarp i korony grobli mieszanką traw	m ²	329		
13.	CCP 1602699	-	Zakup gruntu do budowy grobli	m ³	156		
14.	KNNR-10 0201-0300	ST-B-8	CPV 45240000-1 Wypełnienie betonem przepustu o średnicy 0,6 m i dł 10 m	m ³	2,83		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT:							
Koszt robót brutto:							

Numer zadania

9. Grobla ziemna, dz. Nr 3138/3

Opis:

Grobla ziemna ze ścianką szczelną, szer. kor. 4 m, wys. piętrzenia 2 m

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty	
1.	KNNR-1 0218-0200	ST-B-3	CPV 45111200-0 Przygotowanie podłoża pod nasyp - jak plantowanie terenu spycharką	m ²	840			
2.	KNNR-1 0407-0100	ST-B-3	CPV 45111200-0 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharką 74 kW w gruncie II kat.	m ³	344			
3.	KNNR-1 0202-0701	ST-B-3	CPV 45111200-0 Wykop w gruncie II kat. koparką o poj. 0,6 z dowiezieniem do 5 km	m ³	344			
4.	KNNR-10 1303-02	ST-B-5	CPV 45240000-1 Przelew czołowy-bród przejazd, szerokość dna 4 m	szt.	1			
5.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV 45243600-8 Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych, grubość bali 80 mm w gruncie III kat., głębokość wbicia do 3 m	m	19			
6.	KNNR-10 0402-0101	ST-B-5	CPV 45240000-1 Narzut kamienny w płótkach faszynowych wyplatanych 1x1	m ²	51			
7.	KNNR-10 0403-0101 0403-0201	ST-B-5	CPV 45240000-1 Podsyпка z pospółki grubości 20 cm	m ²	51			
8.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV 45262211-3 Palisada z pali średnicy 10 cm i długości 150 cm w gruncie III kat.	m	18			
9.	KNNR-10 0505-0100	ST-B-5	CPV 45111291-4 Darniowanie kozuchowe na płask z przybiciem	m ²	56			
10.	KNNR-1 0503-0500	ST-B-3	CPV 45111291-4 Plantowanie skarp i korony nasypu w gruncie II kat.	m ²	405			
11.	KNNR-1 0507-0400	ST-B-5	CPV 45111291-4 Obsiew skarp i korony grobli mieszanką traw	m ²	359			
12.	CCP 1602699	-	Zakup gruntu do budowy grobli	m ³	344			
Koszt robót netto:								
Podatek VAT:								
Koszt robót brutto:								

Numer zadania

10. Próg-bystrotok, dz. Nr 3138

Opis:

Próg-bystrotok, wys. piętrzenia H=1,64 m, szerokość korony przelewu b=2 m

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty	
1.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV 45243600-8 Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych, grubość bali 80 mm w gruncie III kat., głębokość wbicia do 3 m	m	12			
2.	KNNR-10 0402-0101	ST-B-5	CPV 45240000-1 Narzut kamienny w płótkach faszynowych wyplatanych 1x1	m ²	96,35			
3.	KNNR-10 0403-0101 0403-0201	ST-B-5	CPV 45240000-1 Podsyпка z pospółki grubości 20 cm	m ²	96,35			
4.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV 45262211-3 Palisada z pali średnicy 10 cm i długości 150 cm w gruncie III kat.	m	46,5			
5.	KNNR-1 0507-0400	ST-B-5	CPV 45111291-4 Obsiew skarp i korony grobli mieszanką traw	ha	0,037			
6.	KNR 19-01 0107-08	ST-B-4	CPV 45240000-1 Pompowanie wody pompą spalinową	m-g	16			
7.	KNNR-10 0305-0101	ST-B-3	CPV 45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę ręcznie w gruncie II kat.	m ³	15			
8.	KNNR-10 0201-0400	ST-B-8	CPV 45240000-1 Wykonanie żelbetowego oczepu ścianki szczelnej	m ³	2,8			
9.	KNNR-10 0205-0200	ST-B-8	CPV 45240000-1 Zbrojenie konstrukcji betonowych, stal śr. 12 mm żebrowana	kg	117			
10.	KNNR-10 0205-0100	ST-B-8	CPV 45240000-1 J.w. lecz o średnicy 6 mm	kg	28			
11.	KNNR-10 0411-02	ST-B-8	CPV 45240000-1 Wykonanie okładziny z kamienia oczepu betonowego ścianki szczelnej	m ³	1,08			
12.	K.W. 1	ST-B-6	CPV 45240000-1 Wykonanie grodzy ziemnej o wysokości do 1,5 m	szt.	1			
13.	K.W. 2	ST-B-6	CPV 45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1			
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV 45240000-1 Wykonanie rusztowania pod kafar	m ³	0,41			
Koszt robót netto:								
Podatek VAT:								
Koszt robót brutto:								

