
PRZEDMIAR NA WYKONANIE ROBÓT NA WIEŻACH WIDOKOWYCH

Nazwa inwestycji : wieża widokowa nr 1,2 i 3
Adres inwestycji : ul. Waszkiewicza 2 dz.nr ew.889/3, ul. Mostowa dz. nr ew. 372 i ul. Waszkiewicza dz.nr ew.40
Inwestor. : PTOP z siedziba w Białowieży, ul., Kolejowa-Wejmutka,
: sekretariat -15-471 Białystok, ul. Ciepła 17.

Data : marzec 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wieże widokowe					
1 Roboty konstrukcyjne CPV 45200000-9.					
1	KNR 2-02	Podłoga z desek struganych gr.32mm - deski z tarcicy nasyczonej podłogowe wymiarowe, strugane grubości 38 mm.	m ²		
d.1	1110-02 ¹⁾				
	analogia	(1.30*1.70*3)+(1.90*3.20*3)	m ²	24.87	
				RAZEM	24.87
2	KNR 0-21	Balustrady szczelne z desek ostruganych wys.1.20 m z tarcicy nasyczonej.	m ²		
d.1	4004-02 ²⁾	(3.30+1.50+1.30+1.30+1.50+1.30+1.30)*1.20*3	m ²	41.40	
				RAZEM	41.40
3	KNR 2-22	Balustrady z poręczami z tarcicy ostruganej nasyczonej.	m		
d.1	0603-03 ³⁾	(3.30+1.50+1.30+1.30+1.50+1.30+1.30)*3	m	34.50	
				RAZEM	34.50
4	KNR 2-02	Stężenie podestów deską o przekroju 38 mm*15 cm z tarcicy nasyczonej z wykonaniem połączenia wszystkich elementów na długości (wieża nr 1 - 25.90m, wieża nr 2 - 36.30 m, wieża nr 3 - 25.90 m).	m ³		
d.1	0408-02 ¹⁾	(25.90+36.30+25.90)*0.038*0.15	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
5		Stężenie schodów poprzez wbudowanie deski o wymiarach 50 mm*30 cm*1.30 m z tarcicy nasyczonej -(wieża nr 1 - 20szt, wieża nr 2 - 40szt, wieża nr 3 - 20szt).	m ³		
d.1	wycena indywidualna	(0.05*0.3*1.30)*(20+40+20)	m ³	1.56	
				RAZEM	1.56
6		Malownie konstrukcji wieży dwukrotnie impregnatem powłokotwórczym, głęboko penetrującym, mającym zastosowanie do malowania drewna ostruganego i nieostruganego o gwarancji minium 5 lat - pierwsze malowanie kolor mahoń, drugie malowanie kolor brąz. (m3-12.36+20.53+12.36)	m ²		
d.1	wycena indywidualna	600+900+600	m ²	2100.00	
				RAZEM	2100.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd. spec. 1998
2	IGM wyd.I 1998
3	MBiPMB wyd.I 1984 biuletyny do 9 1996