

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Bagrowanie trzciny i osoki w obrębie Nerwik.  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr geod. 164/1, 143/4, 173 w obrębie Nerwik , gmina Purda, powiat olsztyński.  
INWESTOR : Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białowieży  
ADRES INWESTORA : Biuro Terenowe w Olsztynie: ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....  
DATA OPRACOWANIA : .....

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45244000 -9 Wodne roboty budowlane.

WYKONAWCA :

Data opracowania  
.....

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji:

Bagrowanie trzciny i osoki na dz.o nr geod. 164/1, 143/4, 173 w obrębie Nerwik, gmina Purda

.

Adres inwestycji:

Działki o nr geod. 164/1, 143/4, 173 w obrębie Nerwik, gmina Purda

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w sprawie określenia metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004, nr 130, poz. 1389).

Podstawa sporządzenia przedmiaru:

- projekt budowlany,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
- przyjęte założenia do przedmiaru,

Zakres inwestycji:

1. Roboty przygotowawcze.
2. Wykop urobku ze złożeniem wzdłuż wykopu na odkład.
3. Odsączenie urobku.
3. Przemieszczenie urobku ze złożeniem w nasyp z zagęszczeniem.
6. Plantowanie korony nasypu - odkładu.

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Bagrowanie trzciny i osoki. CPV 45244000-9 - wodne roboty budowlane.</b>							
1 d.1	KNNR 1 0112-01 ST-0001	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe. poz zastępcza-roboty pomiarowe w czasie robót w miejscu wykopu i budowy nasypów.		ha	6.5		
2 d.1	KNR 2-01 0216-01 <sup>1)</sup>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - staw nr 1a.		m <sup>3</sup>	19980		
3 d.1	KNR 2-01 0229-01 <sup>1)</sup>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - wielkość urobku po odsączeniu 60%.		m <sup>3</sup>	11988		
4 d.1	KNR 2-01 0229-04 <sup>1)</sup>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m (średnio następne 10m) - wielkość wydobytego urobku po odsączeniu 60%.		m <sup>3</sup>	11988		
5 d.1	KNR 2-01 0216-01 <sup>1)</sup>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - staw nr 2a.		m <sup>3</sup>	5220		
6 d.1	KNR 2-01 0229-01 <sup>1)</sup>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - wielkość urobku po odsączeniu 60%.		m <sup>3</sup>	3132		
7 d.1	KNR 2-01 0229-04 <sup>1)</sup>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m (średnio następne 10m) - wielkość wydobytego urobku po odsączeniu 60%.		m <sup>3</sup>	3132		
8 d.1	KNR 2-01 0216-01 <sup>1)</sup>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - staw nr 3a.		m <sup>3</sup>	1800		
9 d.1	KNR 2-01 0229-01 <sup>1)</sup>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - wielkość urobku po odsączeniu 60%.		m <sup>3</sup>	1080		
10 d.1	KNR 2-01 0229-04 <sup>1)</sup>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m (średnio następne 10m) - wielkość wydobytego urobku po odsączeniu 60%.		m <sup>3</sup>	1800		
11 d.1	KNNR 1 0218-01 <sup>2)</sup>	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II - rozplantowanie ziemi wywiezionej warstwa 30 cm bez ręcznego wyrównania - nie kosztorysować robocizny.		m <sup>2</sup>	20000		
Razem dział Bagrowanie trzciny i osoki. CPV 45244000-9 - wodne roboty budowlane.							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie:

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001