

Nazwa zadania	Sątopy Samulewo
Opis:	Bagrowanie trzciny na powierzchni 50,0 ha warstwą 0,00-1,40 m

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1	KNNR-1 0213-0101 0215-0101 0215-0301	STB-3	CPV 45111200-0 Wykop spycharką o mocy 74 kW w gruncie I-III kategorii z przemieszczeniem na odl. 30 m	m ³	22600		
2		STB-3	Jak wyżej lecz z przemieszczeniem na odległość 60 m	m ³	22600		
3		STB-3	Jak wyżej lecz z przemieszczeniem na odległość 90 m	m ³	22600		
4		STB-3	Jak wyżej lecz z przemieszczeniem na odległość 120 m	m ³	11300		
5		STB-3	Jak wyżej lecz z przemieszczeniem na odległość 180 m	m ³	11300		
6	KNNR-10 tab.2513/06	STB-3	CPV 45111200-0 Odmulenie rowów odmularką łyżkową, grubość namułu 20 cm	m	5000		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							