

Nazwa zadania	<b>Sątopy Samulewo</b>
Opis:	Sztuczna wyspa dla rybitw, pow. 1500 m <sup>2</sup> , wysokość nasypu 1,14 m, umocnienie 165 m

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1	KNNR-10 0504-05	STB-4	<b>CPV 45240000-1</b> Wykonanie opaski z faszyny luzem o wysokości 89 cm i szerokości 20 cm między rzędami pali w gruncie II kategorii	m	165		
2	KNR 2-01 0129-05	STB-5	<b>CPV 45233124-4</b> Czasowe drogi kołowe - ułożenie i rozebranie płyt pełnych o pow 1 szt. do 3 m <sup>2</sup> , długość drogi 250 m, szer. 4 m	m <sup>2</sup>	1000		
3	KNNR-1 0202-07	STB-3	<b>CPV 45111200-0</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I i II z transportem urobku samochodami samowyladowawczymi 5-10 t na odległość 25 km	m <sup>3</sup>	1710		
4	KNNR-1 0218-02	STB-3	<b>CPV 45111200-0</b> Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharką o mocy 74 kW w gruncie I-III kategorii	m <sup>2</sup>	1500		
5	KNNR- W10 2111- 01	STB-4	<b>CPV 45240000-1</b> Wyściółka z geowłókniny	m <sup>2</sup>	1500		
6	KNNR-1 0503-05	STB-3	<b>CPV 45111200-0</b> Plantowanie i wyrównanie korony nasypu w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	1500		
7	KNNR-1 0407-01	STB-3	<b>CPV 45111200-0</b> Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3 m spycharką o mocy 74 kW w gruncie II kategorii	m <sup>3</sup>	1710		
8	CCP 1602112	STB-3	Koszt zakupu pospółki	m <sup>3</sup>	1710		
<b>Koszt robót netto:</b>							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	<b>Sątopy Samulewo</b>
Opis:	Bagrowanie trzciny na powierzchni 50,0 ha warstwą 0,00-1,40 m

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1	KNNR-1 0213-0101 0215-0101 0215-0301	STB-3	<b>CPV 45111200-0</b> Wykop spycharką o mocy 74 kW w gruncie I-III kategorii z przemieszczeniem na odl. 30 m	m <sup>3</sup>	22600		
2		STB-3	Jak wyżej lecz z przemieszczeniem na odległość 60 m	m <sup>3</sup>	22600		
3		STB-3	Jak wyżej lecz z przemieszczeniem na odległość 90 m	m <sup>3</sup>	22600		
4		STB-3	Jak wyżej lecz z przemieszczeniem na odległość 120 m	m <sup>3</sup>	11300		
5		STB-3	Jak wyżej lecz z przemieszczeniem na odległość 180 m	m <sup>3</sup>	11300		
6	KNNR-10 tab.2513/06	STB-3	<b>CPV 45111200-0</b> Odmulenie rowów odmularką łyżkową, grubość namułu 20 cm	m	2100		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót:</b>							