

Nazwa zadania	Kwiecewo
Opis:	Sztuczna wyspa dla rybitw, pow. 500 m ² , wysokość od dna stawu 1,21 m, umocnienie 97 m

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1	KNNR-10 0504-05	STB-4	CPV 45240000-1 Wykonanie opaski z faszyny luzem o wysokości 0,96 m i szerokości 20 cm między rzędami pali w gruncie II kategorii	m	97		
2	KNR 2-01 0129-05	STB-5	CPV 45233124-4 Czasowe drogi kołowe - ułożenie i rozebranie płyt pełnych o pow 1 szt. do 3 m ² , długość drogi 250 m, szer. 4 m	m ²	1000		
3	KNNR-1 0202-07	STB-3	CPV 45111200-0 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. I i II z transportem urobku samochodami samowyladowawczymi 5-10 t na odległość 25 km	m ³	605		
4	KNNR-1 0218-02	STB-3	CPV 45111200-0 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharką o mocy 74 kW w gruncie I-III kategorii	m ²	500		
5	KNNR- W10 2111- 01	STB-4	CPV 45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	500		
6	KNNR-1 0407-01	STB-3	CPV 45111200-0 Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3 m spycharką o mocy 74 kW w gruncie II kategorii	m ³	605		
7	CCP 1602112	STB-3	Koszt zakupu pospółki	m ³	1710		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							