

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
Biuro Regionalne w Olsztynie; ul. Murzynowskiego 18;
10-684 Olsztyn



KOSZTORYS ŚLEPY

na wykonanie urządzeń małej retencji położonych na terenie rezerwatu przyrody
Gązwa, Nadleśnictwo Mrągowo
gminy Mrągowo i Sorkwity
powiat mrągowski

Gmina Mrągowo, obręb Bagienice Małe, dz. nr ewid.: 3258/1, 3257/1, 3256, 3255/1, 3254/2,
3253/1, 3253/2, 3252/1, 3239/1, 3238, 3237, 3236, 3235, 3234, 3233, 3232, 3231, 3220, 3218,
3217, 3216, 3215, 3214, 3213, 3196/1, 3195, 3194, 3193, 3192, 3191, 3190.

Gmina Mrągowo, obręb Polska Wieś, dz. nr ewid.: 3230/2.


Gmina Sorkwity, obręb Stama, dz. nr ewid.: 3175/1, 3176, 3179, 3184.

Inwestor:

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Kolejowa Wejmutka
17-230 Białowieża

Opracował:

mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk
Rzecznik SITWM NOT
Wpisany pod nr 1720


mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk
upr. bud. nr 291/2173/B

Olsztyn, lipiec 2012 r.

Nazwa zadania	Gązwa nr 1
Opis:	Próg H=0,85 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,1		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,1		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	19,36		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	19,36		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	19,36		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	10		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 2
Opis:	Próg H=0,30 m, śc.szcz. L= 7 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	7		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	3,8		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	3,8		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	9,36		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	9,36		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	9,36		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	8		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	7		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	7		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 3
Opis:	Próg H=0,50 m, śc.szcz. L= 9 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	7		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	5		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	5		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	12,96		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	12,96		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	12,96		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	8		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	9		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	9		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 4
Opis:	Próg H=0,20 m, śc.szcz. L= 7 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	7		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	3,2		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	3,2		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	7,6		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	7,6		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	7,6		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	8		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	7		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	7		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 5
Opis:	Próg H=0,20 m, śc.szcz. L= 7 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	7		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	3,2		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	3,2		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	7,6		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	7,6		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	7,6		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	8		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	7		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	7		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 6
Opis:	Próg-kształt trapezowy H=0,48 m, śc.szcz. L= 14 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	10		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	8,42		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	8,42		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	28,26		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	28,26		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	28,26		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	18		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	14		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	14		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 7
Opis:	Próg H=0,70 m, śc.szcz. L=11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	6,2		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	6,2		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	16,56		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	16,56		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	16,56		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	9		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 8
Opis:	Próg H=0,90 m, śc.szcz. L=11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,4		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,4		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	20,08		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	20,08		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	20,08		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	10		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 9
Opis:	Próg H=0,50 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	7		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	5		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	5		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	12,96		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	12,96		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	12,96		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	8		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 10
Opis:	Próg H=0,70 m, śc.szcz. L=11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	6,2		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	6,2		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	16,56		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	16,56		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	16,56		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	9		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 11
Opis:	Próg H=0,50 m, śc.szcz. L= 9 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	7		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	5		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	5		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	12,96		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	12,96		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	12,96		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	8		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	9		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	9		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 12
Opis:	Próg H=0,20 m, śc.szcz. L= 7 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	7		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	3,2		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	3,2		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	7,6		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	7,6		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	7,6		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	8		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	7		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	7		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 13
Opis:	Próg H=0,10 m, śc.szcz. L= 7 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	7		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	3,2		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	3,2		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	7,6		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	7,6		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	7,6		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	8		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	7		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	7		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 14
Opis:	Próg H=0,85 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,1		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,1		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	19,36		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	19,36		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	19,36		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	10		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 15
Opis:	Próg H=0,40 m, śc.szcz. L= 9 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	7		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	4,4		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	4,4		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	11,12		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	11,12		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	11,12		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	8		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	9		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	9		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 16
Opis:	Próg H=0,50 m, śc.szcz. L= 9 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	7		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	5		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	5		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	12,96		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	12,96		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	12,96		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	8		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	9		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	9		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 17
Opis:	Próg-kształt trapezowy H=0,50 m, śc.szcz. L= 19 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	12		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów odprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	10		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	10		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	35,64		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	35,64		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	35,64		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	22		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	19		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	19		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu odprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 18
Opis:	Próg H=0,60 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	5,6		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	5,6		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	14,72		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	14,72		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	14,72		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	9		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 19
Opis:	Próg H=0,40 m, śc.szcz. L= 9 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	7		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów odprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	4,4		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	4,4		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	11,12		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	11,12		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	11,12		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	8		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	9		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	9		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu odprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 20
Opis:	Próg H=0,95 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,7		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,7		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	26,5		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	26,5		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	26,5		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	12		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 21
Opis:	Próg H=0,80 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	6,8		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	6,8		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	18,32		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	18,32		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	18,32		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	10		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 22
Opis:	Próg H=0,60 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	5,6		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	5,6		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	14,72		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	14,72		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	14,72		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	9		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 23
Opis:	Próg H=0,40 m, śc.szcz. L= 9 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	7		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów odprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	4,4		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	4,4		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	11,12		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	11,12		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	11,12		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	8		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	9		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	9		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu odprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 24
Opis:	Próg H=0,98 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	9		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,88		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,88		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	26,9		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	26,9		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	26,9		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	12		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 25
Opis:	Próg H=0,90 m, śc.szcz. L=11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów odprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,4		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,4		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	20,08		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	20,08		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	20,08		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	10		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu odprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 26
Opis:	Próg H=0,98 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	9		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,88		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,88		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	26,9		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	26,9		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	26,9		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	12		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 27
Opis:	Próg H=0,90 m, śc.szcz. L=11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,4		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,4		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	20,08		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	20,08		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	20,08		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	10		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 28
Opis:	Próg H=0,98 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	9		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,88		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,88		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	26,9		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	26,9		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	26,9		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	12		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 29
Opis:	Próg H=0,98 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	9		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów odprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,88		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,88		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	26,9		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	26,9		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	26,9		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	12		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu odprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 30
Opis:	Próg H=0,90 m, śc.szcz. L=11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,4		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,4		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	20,08		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	20,08		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	20,08		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	10		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 31
Opis:	Próg H=0,60 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	5,6		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	5,6		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	14,72		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	14,72		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	14,72		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	9		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 32
Opis:	Próg H=0,90 m, śc.szcz. L=11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,4		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,4		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	20,08		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	20,08		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	20,08		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	10		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 33
Opis:	Próg H=0,90 m, śc.szcz. L=11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	7,4		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	7,4		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	20,08		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	20,08		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	20,08		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	10		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 34
Opis:	Próg H=0,70 m, śc.szcz. L=11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	6,2		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	6,2		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	16,56		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	16,56		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	16,56		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	9		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 35
Opis:	Próg H=0,80 m, śc.szcz. L= 11 m, szer. kor. przel. b=0,5 m, nachylenie poszuru 1:2, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	6,8		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	6,8		
6.	KNNR-10 0402-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce w gruncie III kat.	m ²	18,32		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	18,32		
8.	KNNR-W-10 2111-01	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	18,32		
9.	KNNR-10 0513-08	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	10		
10.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m w gruncie III kategorii	m	11		
11.	KNNR-1 0411-01	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	11		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.2	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	KNR 2-10 0112-01	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa nr 36-125
Opis:	Zastawka dębowa H 0,10 do 0,70 m

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
1.	K.W.3	ST-B-4	CPV45240000-1 Zastawka dębowa H 0,10 do 0,7 m, dł. ścianki 6 m	szt.	90		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Gązwa - czasowe drogi kołowe
Opis:	Czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o pow. 1 szt. do 3 m ²

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
1.	KNR 2-01 0129-05	ST-B-5	CPV 45233140-2 Czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o pow. 1 szt. do 3 m ²	m ²	2 200,00 zł		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

nr zadania	rodzaj inwestycji	koszt netto	koszt brutto
1	próg		
2	próg		
3	próg		
4	próg		
5	próg		
6	próg-kształt trapezowy		
7	próg		
8	próg		
9	próg		
10	próg		
11	próg		
12	próg		
13	próg		
14	próg		
15	próg		
16	próg		
17	próg-kształt trapezowy		
18	próg		
19	próg		
20	próg		
21	próg		
22	próg		
23	próg		
24	próg		
25	próg		
26	próg		
27	próg		
28	próg		
29	próg		
30	próg		
31	próg		
32	próg		
33	próg		
34	próg		
35	próg		
36	zastawki dębowe		
37	czasowe drogi kołowe		
Suma			