

Nazwa zadania	Zielony Mechacz
Opis:	Kosztorys wycena nr 1 na wykonanie grodzy ziemnej

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0317-01	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie cieków gruntem warstwami z zagęszczeniem ręcznym, grunt kat. I-III	m ³	24		
2.	KNNR-1 0503-01	ST-B-3	CPV45111200-0 Ręczne plantowanie skarp, grunt kat. I-III	m ²	15		
3.	KNNR-1 0505-01	ST-B-5	CPV45111291-4 Darniowanie skarp na płask	m ²	15		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Zielony Mechacz
Opis:	Kosztorys wycena nr 2 na rozebranie grodzy ziemnej

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-03 p.z.	ST-B-3	CPV45111200-0 Wykop koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,60 m w gruncie kat. III	m ³	24		
2.	KNNR-1 0503-03	ST-B-3	CPV45111200-0 Mechaniczne rozplantowanie urobku	m ²	24		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Zielony Mechacz
Opis:	Kosztorys wycena nr 3 na wykonanie zastawki dębowej H=0,70 m

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty	
1.	KNNR-1 0210-03	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę o głęb. do 3 m koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	2,5			
2.	KNR 2-10 0106-02	ST-B-4	CPV45243600-8 Wbijanie pali dębowych konstrukcyjnych sztuk 3 z terenu lub rusztowań w gruncie kat. III oraz założenie ścianki dębowej łączonej na wpust o wym. 3x1,5x0,05x2	m	4,5			
3.	KNNR- 1 0214-01	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasyпка zastawki gruntem miejscowym kat. II spycharką z zagęszczeniem mechanicznym	m ³	8,4			
4.	KNNR-1 0505-01	ST-B-5	CPV45111291-4 Darniowanie skarp na płask	m ²	43,2			
Koszt robót netto:								
Podatek VAT 23%:								
Ogółem wartość kosztorysowa robót:								

Nazwa zadania	Zielony Mechacz 1-18
Opis:	Zastawka dębowa H=0,70

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Koszt netto
1.	K.W.3	ST-B-4	CPV45240000-1 Zastawka dębowa H=0,70, dł. ścianki 6 m, sztuk 12 1505,16x6x12	
2.	K.W.3	ST-B-4	CPV45240000-1 Zastawka dębowa H=0,70, dł. ścianki 9 m, sztuk 4 1505,16x9x4	
3.	K.W.3	ST-B-4	CPV45240000-1 Zastawka dębowa H=0,70, dł. ścianki 12 m, sztuk 2 1505,16x12x2	
Koszt robót netto:				
Podatek VAT 23%:				
Ogółem wartość kosztorysowa robót:				

Nazwa zadania	Zielony Mechacz nr 19
Opis:	Próg-bystrotok H=0,70 m, śc.szcz. L= 16 m, szer.kor.przel. b=0,5m, nachylenie poszuru 1:10, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m3	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zasyпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	9		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m3 z dowozem do 5 km	m ³	9		
6.	K.W.2	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płotkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce	m ²	32		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	32		
8.	K.W.13	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	32		
9.	K.W.3	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	17		
10.	K.W.4	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m	m	16		
11.	K.W.5	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	16		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zasypanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.7	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	K.W.6	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Zielony Mechacz nr 20
Opis:	Próg-bystrotok H=0,60 m, śc.szcz. L= 16 m, szer.kor.przel. b=0,5m, nachylenie poszuru 1:10, ponuru 1:2

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	8		
2.	K.W.1	ST-B-6	CPV45240000-1 Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Rów oprowadzający na czas budowy w gruncie III kat. koparka	m ³	14		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	9		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	9		
6.	K.W.2	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płótkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce	m ²	29		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	29		
8.	K.W.13	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	29		
9.	K.W.3	ST-B-5	CPV45262211-3 Palisada z pali śr. 0,10 m i dł. 1,50 m w gruncie III kat., 4x2	m	17		
10.	K.W.4	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,05 m, dł. 3,00 m, gł. wbicia 2,5 m	m	16		
11.	K.W.5	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	16		
12.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-3	CPV45111200-0 Zасыpanie rowu oprowadzającego	m ³	14		
13.	K.W.7	ST-B-6	CPV45240000-1 Rozebranie grodzy ziemnej	szt.	1		
14.	K.W.6	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Nazwa zadania	Zielony Mechacz nr 21 i 22
Opis:	Ścianka szczelna H=0,10 m, śc.szcz. L= 26 m, grubość ścianki 100 mm

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Liczba jedn.	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-3	CPV45111200-0 Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat., koparką 0,25 m ³	m ³	39		
2.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-7	CPV45111200-0 Zасыпка gruntem zwięzłym IV kat. z ubiciem (uszczelnienie gliną)	m ³	15		
3.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-7	CPV45111200-0 Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km	m ³	15		
4.	K.W.2	ST-B-5	CPV45240000-1 Umocnienie - narzut kamienny w płótkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce	m ²	55,6		
5.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-5	CPV45240000-1 Wykonanie podsypki z pospółki grubości 0,10 m	m ²	55,6		
6.	K.W.13	ST-B-5	CPV45240000-1 Wyściółka z geowłókniny	m ²	55,6		
7.	KNR2-10 0106/06	ST-B-4	CPV45243600-8 Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 0,10 m, dł. 5,00 m, gł. wbicia 5 m	m	26		
8.	K.W.5	ST-B-4	CPV45240000-1 Uszczelnienie folią	m ²	26		
9.	K.W.6	ST-B-4	CPV45422000-1 Rusztowanie pod kafar	m ³	0,41		
Koszt robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Ogółem wartość kosztorysowa robót:							

Zielony Mechacz

Nazwa zadania	Kwota netto	Kwota brutto
Zastawka dębowa nr 1-18		
Próg bystrotok nr 19		
Próg bystrotok nr 20		
Ścianka szczelna nr 21		
Ścianka szczelna nr 22		
Suma		